

Rettelsesblad nr. 1

Kunde	Skive Teknik Skole	Projektnr.	1023584
Projekt	Praktikcenter H C Ørstedsvvej 30, Skive	Dato	2017-04-19
Emne	Rettelsesblad nr. 1	Initialer	OLWU

Jordarbejdet

Pos 4.4.10 Udførelse tilføjes:

Nedbrydningen af de eksisterende terrændæk udføres så skånsomt at bygningsdele der forudsættes bibeholdt ikke sker påføres skader.

Det må således antages at dækkene der grænser op til vægge der bibeholdes skal friskæres inden nedbrydningen på begyndes.

Entreprenøren må selv i samarbejde med Tømrerentreprenøren koordinere at der er tilstrækkelig friskluftventilering til, at der kan anvendes diseldrevne maskiner.

Nedbrydningsarbejdet omfatter nedbrydning af alle genstande, der naturligt ligger under Jord- og betonentreprisen, mens demonteringen af alle installationer ligger under disse fag.

VVS - arbejdet

Generelt:

Præcisering:

VVS skal medregne nedtagning af alle gl. VVS- installationer i byggeområdet, som ikke er i brug eller skal genanvendes. Det være sig oliekedel, rørinstallationer, rørbæringer, gennemføringer etc.

VVS

Spørgsmål fra gennemgang vedr. VVS-entreprisen (*Svar med kursiv:*)

1. Hvor mange tag afløb skal der udskiftes i område P1.1 – P1.2.

Svar: Der skal udskiftes 4 tag afløb hvoraf de 3 er placeret i selve byggefeltet P1-1- P1.2 og det 4. afløb er placeret i væg / over nedhængt loft i det nuværende receptionsområde.

Det 4. afløb afblændes fra taget og det nye afløb føres. som de øvrige afløb ud gennem murkronen.

2. I P1.1 – P1.2 er der vis 7 radiatorer til opvarmning. Er det korrekt?

Svar: Ja - der er afsat 7 radiatorer til opvarmning i P1.1-P1.2.

3. Hvordan skal rørføring til radiatorer i P1.1-P1.2 udføres?

Svar: Rørføring til radiatorer skal udføres i PEX rør ført i trækrør i isole- ringen under terrændækket. Radiatortilslutning fra gulv op til radiator.

ALECTIA A/S

Skanderborgvej 190
8260 Viby J
Danmark

Tlf.: +45 88 19 10 10

CVR nr. 22 27 89 16

www.alectia.com
OLWU@alectia.com

4. I arbejdsbeskrivelsen er der beskrevet en brand slangevinde. Hvor er den anført på tegningen?
Svar: Slangevinde er anført på revideret tegning X-ST-99-01A.
5. I forrum til omklædning er der vist to radiatorer. Hvor skal de tilsluttes?
Svar: Radiatorer tilsluttes samme blandesløjfe som gulvvarme.
6. I arbejdsbeskrivelsen er beskrevet at VBV beholder i rum 3.11 nedlægges og forsyningsledningen tilsluttes til den ny VBV-forsyning. Skal der laves cirkulation ud til tilslutningsstede hvor den gl. VBV beholder nedtages?
Svar: Ja der skal laves cirkulation ud til tilslutningsstedet hvor den gl. VBV-beholder nedtages. Gl. VBV-beholder fjernes.
7. I arbejdsbeskrivelsen er beskrevet to håndvaske i P1.1-P1.2 som bygherre selv opsætter. Skal der laves cirkulations ud til tappesteder for de to håndvaske.
Svar: Ja der skal laves cirkulation ud til tilslutningsstedet for de to håndvaske.

El – arbejdet:

Generelt:

Præcisering:

El skal medregne nedtagning af alle gl. el- installationer i hele byggeområdet, som ikke er i brug eller skal genanvendes. Det være sig belysning, kabling, kontakter, føringsveje, bæringer, gennemføringer etc. Gavlbelysningsarmaturer skal kun deponeres, men ikke genmonteres.

I P1.1- P1.2 skal rød byggestrøms tavle samt el betjening for gl. lift nedtages. Øvrige undertavler med 16 -32 A udtag skal beholdes.

I forrum til kommende bad- og omklædningsrum er der i dag placeret en under el-hovedtavle. Denne nedlægges og fjernes sammen med øvrig elinstallation.

Der sidder 4 ABA følere i ombygningsområderne. Disse skal regnes nedtaget og genmonteret igen. Alt inkl. kabling.

El:

Spørgsmål fra gennemgang vedr. El-entreprisen (Svar med kursiv)

1. På tegning er der vist hovedføringsveje udført langsgående i bygning uden tværgående forbindelser. Hvordan er de forbindelser tænkt?
Svar: Forbindelser imellem de langsgående føringsveje udføres tilsvarende i tværgående gitterbakker evt. med mulighed for gitterbakke på

væg. Her skal det bemærkes, at der opsættes støjdæmpende træbeton på væg hvor der skal tages højde for befæstning og last.

Vedlagte Bilag til rettelsesblad nr. 1:

Revideret Installationstegning – Tegn. nr.: X-ST-99-01 A

ALECTIA A/S

Ole Würtz

Direkte tlf. +45 29 171 013