

Rettelsesblad nr. 4

Kunde	Skive Teknik Skole	Projektnr.	1023584
Projekt	Praktikcenter H C Ørstedsvvej 30, Skive	Dato	2017-04-27
Emne	Rettelsesblad nr. 4	Initialer	OLWU

Alle Arbejder:

- Byggesagsbeskrivelsen
Pkt. 1.6.2 Digital kommunikation, Projektweb

Ændres til: Udbudsmateriale ligger på
<http://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=36215> ,
 hvor det kan downloades fra.

Pkt. 4.2.1 Byggeplads, Generelt

Tilføjelse: Det er under jordarbejdet fastlagt at denne leverer en 10 personers
 mandskabsvogn med omklædnings-, bade- og spisefaciliteter.
 denne vogn er til brug for alle byggepladsens entreprenører, og
 det forudsættes således, at byggepladsen ikke vil beskæftige me-
 re end 10 personer ad gangen.

TØMRERARBEJDET:

- Fagbeskrivelsen :
Pkt. B2.4.15 Ny let etagedæk over omklædningsafsnit i rum P4.1, P4.2 og P4.3

Tilføjelse: I loftskonstruktionen monteres 0,20mm. plastfolie.

- Fagbeskrivelsen :
Pkt. B2.4.21 Nye gipsskillevægge GV1, GV2 og GV3

Gipsvæg **GV2**

Ændring: Korrekt opbygning er følgende:
 2 lag 12,5mm. helpladegips
 45mm. stålstålske
 45mm. mineraluld A37

ALECTIA A/S

Skanderborgvej 190
 8260 Viby J
 Danmark

Tlf.: +45 88 19 10 10

CVR nr. 22 27 89 16

www.alectia.com
OLWU@alectia.com

2 lag 12,5mm. helpladegips

I øvrigt som korrekt angivet på plantegning 1.1

– Fagbeskrivelsen :

Pkt. B2.4.23 Nye facadeelementer i træ-alu i delvis eksist. og nye murhuller inkl. tilhørende lysningsfolie.

Tilføjelse: Foruden facadeelementer i ydervægge omfatter leverancen også vinduer, benævnt **iv2**, mellem opvarmet stålspærshal samt uopvarmet betonspærshal.

Udføres ligeledes i træ/alu med specifikationer mv. som øvrige facadeelementer.

Udføres som faste karmvinduer.

Tilbudslisten: Ovenstående **iv2** vinduer angives under pkt. 20 på tilbudslisten for tømrerarbejdet.

ALECTIA A/S

Ole Würtz

Direkte tlf. +45 29 171 013