


Munkebo d. 02.11.2017

Adr.: Kystvejen 100 5330 Munkebo



EMNE: Tilbudsliste

Side 1

Bygherre:

Lindø Port of ODENSE
Kystvejen 100
5330 Munkebo

Tilbudsgiver:

Byggesag:

Udskiftning af brinksikring 2017-2018

Undertegnede tilbyder herved at udføre den ovenfor anførte entreprise i nøje overensstemmelse med det udsendte licitationsmateriale som angivet i udbudsbrev samt tilsendte meddelelser/rettelsesblade nr. _____

Hovedtilbudssum i alt **excl. moms** overført fra side 2

Kr.

Skriver Kroner:

Dato _____

Underskrift _____

Munkebo d. 02.11.2017

Adr.: Kystvejen 100 5330 Munkebo



EMNE: Tilbudsliste

Side 2

Bygherre:

Lindø Port of ODENSE
Kystvejen 100
5330 Munkebo

Byggesag:

Udskiftning af brinksikring 2017-2018


Mængder og ydelser/leverancer/mængder som er oplyst/angivet i b.l.a. særlige betingelser,
skal være indeholdt enhedspriser som angives denne tilbudsliste.
Opmærksomheden henledes bl.a til særlige betingelser afsnit 1.3 for ydelser, leverancer og mængder.

Delpriser **excl. moms** i henhold til hovedpunkter i arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten

Arbejdsplads	Kr.	_____
Forberedende arbejder	Kr.	_____
Etablering af brinksikring	Kr.	_____
Retablering	Kr.	_____
Stipulerede ydelser	Kr.	_____

Hovedtilbudssum i alt **excl. moms** at overføre til side 1

Kr. _____

**Byggesag:**

Udskiftning af brinksikring 2017-2018

PROJEKTSTED:

Odense Kanal

Hoved-post	Under-post	Arbejde at udføre i henhold til	Enhed	Mængde	Enheds-pris	SUM Excl. moms
5.1		ARBEJDSPLADS				
5.1.1	01	<u>Afsætning</u> Afsætning	Sum	1		
5.1.2	01	<u>Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje</u> Indretning, drift og afrigtning samt foranstaltninger i forbindelse med sikkerhed og sundhed	Sum	1		
		Arbejdsplads i alt, overføres til side 2				
5.2		FORBEREDENDE ARBEJDER				
5.2.1	01	<u>Nedbrydning</u> Optagning, transport og genudlægning af betonhulsten på dæmning ved Vigelsø-Skalleøen (vestre dæmning, dæmningsstrækning N-N)	lbm	110		
	02	Optagning af kampesten og depotlægning på brinken, genudlægning under kote 0,00 (under daglig vande) (vestre dæmning, dæmningsstrækning N-N)	lbm	115		
	03	Optagning, transport og genudlægning af betonhulsten på dæmning ved Vigelsø-Skalleøen (vestre dæmning, dæmningsstrækning O-O)	lbm	180		
	04	Optagning af kampesten og depotlægning på brinken, genudlægning under kote 0,00 (under daglig vande) (vestre dæmning, dæmningsstrækning O-O)	lbm	110		
	05	Nedbrydning og bortkørsel samt deponi af den eksisterende træspuns samt gamle ankre, inkl. deponi (vestre dæmning, dæmningsstrækning N-N)	lbm	225		
	06	Fjernelse af buske og små træer inkl. rødder, inkl. deponi (vestre dæmning, dæmningsstrækning N-N)	lbm	225		
	07	Nedbrydning og bortkørsel samt deponi af den eksisterende træspuns samt gamle ankre, inkl. deponi (vestre dæmning, dæmningsstrækning O-O)	lbm	290		
	08	Fjernelse af buske og små træer inkl. rødder, inkl. deponi (vestre dæmning, dæmningsstrækning O-O)	lbm	290		
		Forberedende arbejder i alt, overføres til side 2				

Munkebo d. 02.11.2017			Adr.: Kystvejen 100 5330 Munkebo			
			EMNE: Tilbudsliste Side 4			
Byggesag: Udskiftning af brinksikring 2017-2018			PROJEKTSTED: Odense Kanal			
Hoved-post	Under-post	Arbejde at udføre i henhold til	Enhed	Mængde	Enheds-pris	SUM Excl. moms
5.3	5.3.1	ETABLERING AF BRINKSIKRING				
		Spunsvæg				
	01	Levering af spunsjern, herunder lastning og transport til arbejdsområdet (vestre dæmning, dæmningsstrækning N-N)	lbm	225		
	02	Nedbringelse af spunsjern (vestre dæmning, dæmningsstrækning N-N)	lbm	225		
5.3.2	01	<u>Afgravning og afretning af skråning</u>				
		Afgravning og afretning af skråning og brinkkrone, håndtering og transport af overskudsjord til spulefelt (vestre dæmning, dæmningsstrækning N-N)	lbm	225		
	02	Afgravning og afretning af skråning og brinkkrone, håndtering og transport af overskudsjord til spulefelt (vestre dæmning, dæmningsstrækning O-O)	lbm	290		
	03	Afgravning og afretning af rende i kanalbund for låserende og modhold, håndtering og transport af overskudsjord til spulefelt (vestre dæmning, dæmningsstrækning O-O)	lbm	290		
5.3.3	01	<u>Fiberdug</u>				
		Levering og udlægning af fiberdug (vestre dæmning, dæmningsstrækning N-N)	lbm	225		
	02	Levering og udlægning af fiberdug (vestre dæmning, dæmningsstrækning O-O)	lbm	290		
5.3.4	01	<u>Ralsten</u>				
		Levering og udlægning af ralsten (vestre dæmning, dæmningsstrækning N-N)	lbm	225		
	02	Levering og udlægning af ralsten (vestre dæmning, dæmningsstrækning O-O)	lbm	290		
5.3.5	01	<u>Dæksten</u>				
		Levering af granit sprængsten, herunder lastning og transport til arbejdsområdet (vestre dæmning, dæmningsstrækning N-N)	lbm	225		
	02	Levering af granit sprængsten, herunder lastning og transport til arbejdsområdet (vestre dæmning, dæmningsstrækning O-O)	lbm	290		
	03	Udlægning af granit sprængsten, (vestre dæmning, dæmningsstrækning N-N)	lbm	225		
5.3.6	04	Fra tysklands-kaj: Lastning, transport og udlægning af granit sprængsten, den mængde der er bygherre leverance (Vestre dæmning, dæmningsstrækning N-N)	lbm	225		
		Udlægning af granit sprængsten, (vestre dæmning, dæmningsstrækning O-O)	lbm	290		
	01	<u>Sikring mod erosion</u>				
		Levering og udlægning af sten for sikring mod erosion (vestre dæmning, dæmningsstrækning O-O)	lbm	225		
Retablering af brinksikring i alt, overføres til side 2						

Munkebo d. 02.11.2017				Adr.: Kystvejen 100 5330 Munkebo		
				EMNE: Tilbudsliste Side 5		
Byggesag: Udskiftning af brinksikring 2017-2018				PROJEKTSTED: Odense Kanal		
Hoved-post	Under-post	Arbejde at udføre i henhold til	Enhed	Mængde	Enheds-pris	SUM Excl. moms
5.4		RETABLERING				
5.4.1	01	<u>Toplag</u> Levering, udlægning samt komprimering af toplag for ny krone (vestre dæmning, dæmningsstrækning N-N)	lbm	225		
	02	Levering, udlægning samt komprimering af toplag for ny krone (vestre dæmning, dæmningsstrækning O-O)	lbm	290		
5.4.2		<u>Muldlag</u>				
	01	Levering, udlægning samt tromling af muldlag for ny krone (vestre dæmning, dæmningsstrækning N-N)	m²	225		
	02	Levering, udlægning samt tromling af muldlag for ny krone (vestre dæmning, dæmningsstrækning O-O)	m²	290		
5.4.3		<u>Græssåning</u>				
	01	Levering af græsfrø samt såning af ny krone (vestre dæmning, dæmningsstrækning N-N)	m²	225		
	02	Levering af græsfrø samt såning af ny krone (vestre dæmning, dæmningsstrækning O-O)	m²	290		
		Retablering i alt, overføres til side 2				

Munkebo d. 02.11.2017			Adr.: Kystvejen 100 5330 Munkebo			
LINDO PORT OF ODENSE			EMNE: Tilbudsliste 6 Side			
Byggesag: Udskiftning af brinksikring 2017-2018			PROJEKTSTED: Odense Kanal			
Hoved-post	Under-post	Arbejde at udføre i henhold til	Enhed	Mængde	Enheds-pris	SUM Excl. moms
5.5		STIPULERENDE YDELSER				
		Alt arbejde skal påregnes udført fra søsiden/kanalen.				
	5.5.1	<u>Rydning og nedbrydning</u>				
	01	Rydning og bortkørsel af siv, buske, træer og anden bevoksning	ton	2		
	02	Rydning, sortering og bortkørsel af affald	ton	2		
	03	Deponering af affald, bevoksning, træspuns mm	ton	2		
	5.5.2	<u>Spunsvæg</u>				
	02	Levering og nedbringelse af stålspons á 5 mtr. Stykker	lbm	10		
	5.5.3	<u>Udgravning og afretning af dæmningsskråning</u>				
	01	Udgravning og transport af overskudsjord og depotlægning i spulefeltet	m³	50		
	5.5.4	<u>Opretning af dæmning</u>				
	01	Levering, udlægning og komprimering af stabilgrus	m³	50		
	5.5.5	<u>Øvrige arbejder</u>				
01	Optagning, transport og genudlægning af betonhulsten på dæmning ved Vigelsø-Skalleøen	m²	50			
02	Levering og udlægning af ralsten, 80-150mm, 200mm tykkelse	m²	50			
03	Levering og udlægning af dæksten, granit LMA 60-300kg rødnister, 600mm tykkelse	m²	50			
04	Levering og udlægning af fiberdug, 350 g/m²	m²	200			
Stipulerede ydelser i alt, overføres til side 2						