

TILBUDSLISTER FOR ASFALTARBEJDER 2018**Samleskema**

Entreprise nr.	Overført sum kr.
1 Brandlundvej	
2 Uhregårds Allé	
3 Teglværksvej - Silkeborgvej	
4 Uhrevej	
5 Karstoftvej - Gejlbjergvej	
6 Ejstrupholmvej	

Er der anført forbehold på en eller flere af entrepriserne (sæt kryds):

Ja Nej

☐ ☐

1

2

3

Modtaget rettelsesbrev nr.

☐ ☐ ☐

Evt. underentreprenører (arbejdets art/ navn og adresse):

Tilbudslisten omfatter alle ydelser ved ovennævnte asfaltarbejder. Undertegnede tilbyder herved Ikast-Brande Kommune, i henhold til beskrivelse, tegninger og tilbudsliste m.v. at udføre de beskrevne asfaltarbejder med samtlige, til fuldstændig færdiggørelse

 , den ____ / ____ 20Tilbudsgiver
(Underskrift)

Tilbudsgiver
(Stempel)

Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige på tilbudslisten angivne priser og oplysninger.

N.B. Udfyldt og underskrevet "Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige" skal vedlægges

TILBUDSLISTE FOR ASFALTSLIDLAG 2018

ENTREPRISE NR.: 1

 VEJNAVN & NR.: Brandlundvej 0650555 FORSTÆRKNINGSBEHOV (hvis kendt): mm ~ kg/m²

STED: km. 33 - km. 1.332

UNDERLAG: PA fra 1988

BELYST: JA

ÅDT (total): 5589 / Æ10 (total): 286

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

ENTREPRISESTØRRELSE: I (833 t)

SÆRLIGE FORHOLD:

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 70 kg/m ² SMA, type 8 t, knuste klippeskærver.	m ²	11.900			Bygherrens generelle
2 PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	60			oplysninger og bemærkninger
<u>Reguleringspriser:</u>					
For mer - eller mindreforbrug af:					
3. AB	t	60			± 100%
<u>Følgearbejder:</u>					Endelige mængder aftales på opstartsmødet
4. Planfræsning.	m ²	400			
5. Håndopretning.	t	10			
6. Maskinopretning	t	35			
7. Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl. asfaltmateriale GAB 0, i affræset bassin.	t	110			
8. Demarkering	m ²	2.000			
9. Udskiftning af faste kørebane-dæksler.	stk.	7			
10 Udskiftning af faste rendestensriste.	stk.	xxxx	xxxx	xxxx	
11. Hævning af kørebanedæksler med flydende karm	stk.	6			
12 Hævning af rendestensriste med flydende karm	stk.	50			
13 a Hajtænder	stk.	40			
13 b Vigelinier	m	35			
Tilbudssum			excl. moms		

TILBUDSLISTE FOR ASFALTSLIDLAG 2018

ENTREPRISE NR.: 2

VEJNAVN & NR.: Uhregårds Allé 6630035 FORSTÆRKNINGSBEHOV (hvis kendt): mm ~ kg/m²

STED: st. 0 - st. 2.290

UNDERLAG: AB fra 2004

BELYST: JA

ÅDT (total): 2290 Æ10 (total): 149

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

ENTREPRISESTØRRELSE: GAB0 (I - 2.266 t.)

SÆRLIGE FORHOLD:

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1.a 110 kg/m ² GAB0	m ²	20.600			Bygherrens generelle
2 SMA 8 t på overkørsler og sideveje	t	130			oplysninger og bemærkninger
<u>Reguleringspriser:</u>					
For mer - eller mindreforbrug af:					
3. GAB0	t	103			± 100%
<u>Følgearbejder:</u>					Endelige mængder aftales på opstartsmødet
4. Planfræsning.	m ²	500			
5. Håndopretning.	t	25			
6. Maskinopretning	t	210			
7. Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl. asfaltmateriale GAB 0, i affræset bassin.	t	250			
8. Demarkering	m ²	3.000			
9. Udskiftning af faste kørebane-dæksler.	stk.	xxxx	xxxx	xxxx	
10 Udskiftning af faste rendestensriste.	stk.	xxxx	xxxx	xxxx	
11. Hævning af kørebanedæksler med flydende karm.	stk.	16			
12 Hævning af rendestensriste med flydende karm .	stk.	112			
13. Højtænder.	stk.	82			
Tilbudssum				excl. moms	

TILBUDSLISTE FOR ASFALTSRIDLAG 2018

ENTREPRISE NR.: 3 FORSTÆRKNINGSBEHOV (hvis kendt): mm ~ kg/m²
 VEJNAVN & NR.: Teglværksvej 6258620 UNDERLAG: Asfalt fra ?
 STED: st. 140 - st. 1134 ÅDT (total): ? Æ10 (total): 3 (skøn)
 VEJNAVN & NR.: Silkeborgvej 0700662 UNDERLAG: AB fra 1997
 STED: km. 28.081 - km. 28.568 ÅDT (total): 2551 Æ10 (total): 201
 VEJNAVN & NR.: Silkeborgvej 0700662R
 STED: st. 0 - st. 162
 BELYST: NEJ
 UDFØRELSESTIDSPUNKTET: ENTREPRISESTØRRELSE: I (393 t / 447 t)
 SÆRLIGE FORHOLD:

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1.a PA 50 kg/m ² , type 8 t, knuste klippeskærver, Teglværksvej	m ²	7.860			Bygherrens generelle
1.b SMA 60 kg/m ² , type 8 t, knuste klippeskærver, Silkeborgvej	m ²	6.300			oplysninger og bemærkninger
1.c SMA 60 kg/m ² , type 8 t, knuste klippeskærver, Silkeborgvej rundkørsel	m ²	1.150			
2.a PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	40			
2.b GAB 180 kg/m ² , 8 t på overkørsler	t	110			
<u>Reguleringspriser:</u>					
For mer - eller					
mindreforbrug af:					
3.a PA	t	40			± 100%
3. b-c SMA	t	37			
Sum at overføre til side 2					

TILBUDSLISTE FOR ASFALTSRIDLAG 2018

ENTREPRISE NR.: 3
 VEJNAVN & NR.: Teglværksvej 6258620
 STED: st. 140 - st. 1134
 VEJNAVN & NR.: Silkeborgvej 0700662
 STED: km. 28.081 - km. 28.568
 VEJNAVN & NR.: Silkeborgvej 0700662R

Sum overført fra side 1					
<u>Følgearbejder:</u>					Endelige mængder aftales på opstartsmødet
4. Planfræsning.	m ²	7.450			
5. Håndopretning.	t	10			
6. Maskinopretning	t	150			
7. Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl. asfaltmateriale GAB 0, i affræset bassin.	t	50			
8. Demarkering	m ²	50			
9. Udskiftning af faste kørebane-dæksler.	stk.	xxxx	xxxx		
10. Udskiftning af faste rendestensriste.	stk.	xxxx	xxxx		
11. Hævning af kørebanedæksler med flydende karm.	stk.	18			
12. Hævning af rendestensriste med flydende karm .	stk.	54			
13. Højtænder.	stk.	10			
Tilbudssum				excl. moms	

Eventuelle forbehold:

dd / mm - 20

Entreprenør

TILBUDSLISTE FOR ASFALTSLIDLAG 2018

ENTREPRISE NR.: 4

VEJNAVN & NR.: Uhrevej 6538965

STED: st. 0 - st. 350

BELYST: JA

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

SÆRLIGE FORHOLD:

FORSTÆRKNINGSBEHOV (hvis kendt): mm ~ kg/m²

UNDERLAG: GAB fra 2016

ÅDT (total): ? / Æ10 (total): 25 (skøn)

ENTREPRISESTØRRELSE: I (223 t)

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris s kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 70 kg/m ² AB, type 8 t, knuste klippeskærver.	m ²	3.190			Bygherrens generelle oplysninger og bemærkninger
2 PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	15			Medregnet forplads ved Uhrevej 27A-B
Reguleringspriser:					
For mer - eller mindre forbrug af:					
3. AB	t	16			± 100%
Følgearbejder:					Endelige mængder aftales på opstartsmødet
4. Planfræsning.	m ²	50			
5. Håndopretning.	t	10			
6. Maskinopretning	t	32			
7. Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl. asfaltmateriale GAB 0, i affræset bassin.	t	35			
8. Demarkering	m ²	xxxx	xxxx	xxxx	
9. Udskiftning af faste kørebane-dæksler.	stk.	xxxx	xxxx	xxxx	
10 Udskiftning af faste rendestensriste.	stk.	xxxx	xxxx	xxxx	
11. Hævning af kørebanedæksler med flydende karm.	stk.	10			
12 Hævning af rendestensriste med flydende karm .	stk.	13			
13. Højtænder.	stk.	6			
Tilbudssum				excl. moms	

TILBUDSLISTE FOR OVERFLADEBEHANDLING 2018

ENTREPRISE NR.: 5

VEJNAVN & NR.: Karstoftvej 6534305

STED: st. 3 - st.3.370

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

VEJNAVN & NR.: Gejlbjergvej 6532730

STED: st. 200 - st.1.459

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

ENTREPRISESTØRRELSE: B

UNDERLAG: Combi fra 2017

ÅDT (total): ?

Æ10 (total): 10 (skøn)

ENTREPRISESTØRRELSE: B

UNDERLAG: Combi fra 2007

ÅDT (total): 382

Æ10 (total): 11

SÆRLIGE FORHOLD:

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris s. kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. Overfladebehandling (MOB) afdækket med 5/8 klippeskærver.	m ²	36.000			Bygherrens generelle oplysninger og bemærkninger
2. Overfladebehandling (MOB) på sideveje, holdbaner og overkørsler, afdækket med 5/8 klippeskærver.	m ²	-			
<u>Følgearbejder:</u>					Endelige mængder aftales på opstartsmødet
3. Håndopretning.	t	2			
4. Maskinopretning	t	50			
5. Lokale fræsninger i 3 cm dybde, incl. asfaltmateriale GAB 0, i affræset bassin.	t	50			
6. Demarkering	m ²	20			
7. Højtænder.	stk.	5			
Tilbudssum				excl. moms	

TILBUDSLISTE FOR ASFALTSLIDLAGE 2018

ENTREPRISE NR.: 6

 VEJNAVN & NR.: Ejstrupholmvej 060005 FORSTÆRKNINGSBEHOV (hvis kendt): mm ~ kg/m²

STED: km 46,5 - km. 47.35

UNDERLAG: PA fra 1995

BELYST: NEJ

ÅDT (total): 3.300 / Æ10 (total): 203

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

ENTREPRISESTØRRELSE: I (434 t)

SÆRLIGE FORHOLD:

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 70 kg/m ² SMA, type 8 t, knuste klippeskærver.	m ²	6.200			Bygherrens generelle
2.a PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	12			oplysninger og bemærkninger
2.b 70 kg/m ² SMA på sideveje	t	16			
<u>Reguleringspriser:</u>					
For mer - eller mindreforbrug af:					
3.a SMA	t	32			± 100%
3.b PA	t	1			± 100%
3.c Ekstra fræsedybde, +/- 5 mm	t	5			± 100%
Sum at overføre til side 2					

TILBUDSLISTE FOR ASFALTSLIDLAG 2018

ENTREPRISE NR.: 6

VEJNAVN & NR.: Ejstrupholmvej 060005

STED: km 46,5 - km. 47.35

Sum overført fra side 1					
	<u>Følgearbejder:</u>				Endelige mængder aftales på opstartsmødet
4.	Fladefræsning af eks. asfaltbelægning i 5 cm dybde, incl. sænkning af brønde, bortkørsel og overtagelse af det affræsedede asfalteriale ved Grarupvej og indstik til Grarupvej	m ²	500		
5.	Håndopretning.	t	15		
6.	Maskinopretning	t	50		
7.	Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl. asfalteriale GAB 0, i affræset bassin.	t	100		
8.	Demarkering	m ²	500		
9.	Udskiftning af faste kørebane-dæksler.	stk.	xxxx	xxxx	xxxx
10.	Udskiftning af faste rendestensriste	stk.	xxxx	xxxx	xxxx
11.	Hævning af kørebanedæksler med flydende karm	stk.	xxxx	xxxx	xxxx
12.	Hævning af rendestensriste med flydende karm	stk.	xxxx	xxxx	xxxx
13.	Højteænder	stk.	35		
Tilbudssum				excl. Moms	