

Rebild Kommune

Cykelstrækninger i Rebild Kommune, Nibevej

Rettelsesebrev nr. 1

Projekt nr.: 221991
Dokument nr.: 1228777303
Version 1
Revision

Udarbejdet af MAK
Kontrolleret af MFB
Godkendt af MAK

Rettelsesebrev nr. 1

Følgende tilføjelser/rettelser/præciseringer:

Pkt. 1: Ændring i afholdelse af licitation

Tilbud **SKAL** fremsendes elektronisk til MAK@niras.dk.

Der afholdes IKKE fysisk licitation.

Frist for afgivelse af tilbud fastholdes.

Pkt. 2: Spørgsmål

Det fremgår af udbudsbrevet, at der skulle være en tro og love-erklæring. Denne kan vi ikke finde?

Svar: Tro- og Love Erklæring fremgår af Bilag A i SB'en.

Pkt. 3: Spørgsmål

Skal post 10.07-10.15 indeholde levering og montering? Og skal der indeholdes standere i nogle af posterne?

Svar: Se revideret tilbudsliste udsendt ifm rettelsesebrev 1.

Pkt. 4: Spørgsmål

'Post 10.01: *hvilken type stander og hvad menes der med fundament til denne post?*

Post 10.03: *hvilken type stander og hvad menes der med fundament til denne post?*

Post 10.05: *hvilken type stander og hvad menes der med fundament til denne post?*

Skal post 10.07-10.15 blot leveres som skilte?

Skal der leveres standere og beslag og hvad med monteringen?

Post 10.10: *N41 – hvad menes der når post 10.15 beskriver 10 styk kantpæle? Skal der leveres fundamenter og hvad med monteringen?*

Post 10.11 og 10.12: *bør disse to poster ikke samles til én post med dobbeltsidet E68,4/E69,4, eventuelt på lav galge?*

Post 10.13 og 10.14: *bør disse to poster ikke samles til én post med dobbeltsidet C55.60/C56.60 eventuelt på buet stander?*

Post 10.15: *Skal der kun leveres N41 på denne post?*

Tegning 105 viser 2 styk E55/E56 tavler (farvelagte). Skal der gives pris på disse to tavler og ifald, bør det så ikke være på rørstammestandere med minimum 220 cm til underkant.'

Svar: Se revideret tilbudsliste udsendt ifm rettelsesbrev 1, hvor der også er angivet hvilken stander tavlerne skal monteres på.

Pkt. 5: Spørgsmål

Kan du oplyse hvor mange geotekniske boringer der er foretaget på sagen?

Svar: Vedlagt rettelsesbrev 1 er geoteknisk rapport.

Pkt. 6: Ændring til TAG afvanding

TAG 4.1.1 ændres til:

4.1.1 Levering og udlægning ad ø200 PE ifm udløb til grøfter/bassin mm inkl. nødvendige tilslutninger

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og etablering af ledning, inkl. nødvendige samlinger, tilslutninger til grøfter mv. Reetablering skal være indeholdt i posten.

Ydelsen afregnes pr. lbm.

TAG 4.2.1 ændres til:

4.4.2 Levering og lægning af fuldslidsede dræn af plastrør, ø200 PP mm i dybde 0,7 m inkl. drænkasse og nødvendige tilslutninger

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og etablering af dræn langs cykelsti, inkl. materialer som vist på tværsnit, samt nødvendige tilslutninger til grøfter, ledninger mv. Reetablering skal være indeholdt i posten.

Ydelsen afregnes pr. lbm.

Pkt. 7: Ændring til TAG 7.1.4 -7.1.5

Hævede flader skal etableres med modificerede sinus ramper iht. skiltet hastighed, der fremgår af tegningsmateriale.

Ramper udformes iht. VD's typekatalog "Katalog over typegodkendte bump".

Der fremsendes rettelsesbrev med flg. bilag:

- TBL, rev. 1 dateret 12.03.2020
- Geoteknisk rapport.

Rettelsesbrev slut.

Med venlig hilsen

Maiken Kristensen, Niras