

SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE UDBUDSMATERIALE – ASFALTABREJDER 2021, HERNING KOMMUNE

| ASFALTARBEJDER 2021 – HERNING KOMMUNE                                                                                                                                 |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spørgsmål                                                                                                                                                             | Svar/ rettelser                                                                                                     |
| 1. Hvornår vurderes en overkørsel i grus at være en type som skal have bærelag el. kombi?                                                                             | Asfalttypen aftales med tilsynet på stedet.                                                                         |
| 2. Er det alle sideveje/indkørsler der skal være > 3 m. fra asfaltvejens sidekant, også eksisterende i asfalt på f.eks. 1,5 m.? Sådan disse skal forlænges med 1,5 m. | Alle sideveje/indkørsler skal være min. 3 m.                                                                        |
| 3. Sørger bygherre for at gøre klar til indkørsler/overkørsler/sideveje med ubundne lag?                                                                              | Udgifterne til forarbejdelse af SG inden asfaltudlægning skal være indeholdt i enhedsprisen for belægningsarbejdet. |
| 4. Hvilke entrepriser påregner bygherre at tegne en all-risk forsikring på, da udgiften skal deles med entreprenør?                                                   | Ingen                                                                                                               |
| 5. Er der strækninger som skal udføres udenfor normal arbejdstid?                                                                                                     | Nej                                                                                                                 |
| 6. Hæfter entreprenør også for spoler i vejen til at regulere lysreguleringer i forbindelse med tilslutningsfræsning?                                                 | Nej, det er bygherren, der afholder udgiften for genetablering af disse.                                            |
| 7. Hvor meget genbrug må der maks. tilsættes asfalten 30%, som ved tidligere licitationer?                                                                            | Det er i henhold til gældende regler februar 2020 og kombi asfalt (KBL) er med. SAB (Varmblandet asfalt) 1.4.       |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Ved 2 lags belægninger, kan bygherre her garantere for profilrigtigheden af de ubundne lag?             | Jordentreprenøren står for afretning af SG. Jordentreprenøren vil blive indkaldt til afleveringsforretning, derefter vil entreprisen blive overdraget til asfaltentreprenøren. Eftersom asfaltentreprenøren er til stede i forbindelse med jordentreprenørs aflevering, burde der ikke være spørgsmål til arbejdet. |
| 9. Hvilke større veje/parceller ønsker bygherre udført boreprøver af?                                      | Der skal kun laves kontrol på de strækninger, hvor man er i tvivl om udførelsen.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. Må der anvendes insitu modificeret bitumen (eks. P-flex) i stedet for Poly Modificeret Bitumen (PMB)?  | Der må anvendes in situ modificering.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. Hvad forstås ved løbende dokumentation af asfalt temperatur ved udlægning?                             | Hvor står der henne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. Hvem afgør hvad der er dårlig kørselskomfort?                                                          | Bygherren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13. Hvem afholder udgiften for borekerner som bygherre har forlangt på Entreprisestørrelse II strækninger? | Entreprenøren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |