

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

Undertegnede entreprenør tilbyder herved for Lemvig Kommune at udføre de med entreprisen forbundne arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser for de nedenfor angivne priser.

Vej og by	Pris i alt kr. ekskl.moms	Bemærkninger
Grummesgårdparken, Nørre Nissum	-	
Lisbyvej, Fjaltring	-	
Vester Lemtorp, Lemvig	-	
Falkevej, Lemvig	-	
Uglevej, Lemvig	-	
Smedevej, Rom (KOMBI)	-	
Kabbelvej, Lemvig (KOMBI)	-	
Agergårdvej, Bækmarksbro (KOMBI)	-	
Hylidalvej, Bonnet (KOMBI)	-	
Mullesgårdvej, Bonnet (KOMBI)	-	
Nørtoftvej/Hedevej (GAB)	-	
Pinholtvej, Tørringhuse (KOMBI)	-	
Sønderbyvej, Klinkby (KOMBI)	-	
Mølgårdvej, Paris (KOMBI)	-	
Skovlundvej, Paris (KOMBI)	-	
Sti: Ballegårdvej - Uglevej	-	
Total ekskl. moms	-	

Samlet tilbudssum	eksklusive moms	-
--------------------------	------------------------	----------

Rettelsesbrev nr. _____ er modtaget.

den / - 2023

entreprenør

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

Vejnavn: Grummesgårdparken, Nissum

Længde 1 (meter): **323**

Bredde 1 (meter): **7**

Længde 2 (meter): **80**

Bredde 2 (meter): **5,5**

Belyst: **Ja**

Udførselstidspunktet: **inden 1. oktober 2023**

Særlige forhold:

ÅDT: **Ukendt**

Æ-10: **Ukendt**

Underlag: **PA**

Kontrolomfang: **I**

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 60 kg/m ² AB6t flex	m ²	2.701		-	Modificeret Bitumen DS/EN 12591
2. Planfræsning i 20 mm/Tilslutningsfræsning	m ²	300		-	± 50%
3. Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl. asfaltmateriale GAB 0 type 16, i affræset bassin.	m ²	470		-	± 50%
4. Hævning af flydende kørebanedæksler	stk.	-	-	-	
5. Hævning af flydende rendestensriste	stk.	27		-	
6. Hævning af flydende stophaner	stk.	-	-	-	
7. Faste brøndringe ø600 at udskifte og hæve til færdig slidlagniveau	stk.	21		-	
<u>Reguleringspriser:</u> For mer - eller mindreforbrug af:					
8. AB6t flex	t	14		-	± 100%
Tilbudssum excl. moms				-	

Eventuelle forbehold: _____

den / - 2023

Entreprenør

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

Vejnavn: Lisbyvej, Fjaltring

Længde (meter): 745

Bredde (meter): 5

Belyst: Ja

Udførselstidspunktet: inden 1. oktober 2023

Særlige forhold:

ÅDT:

Æ-10:

Underlag:

Kontrolomfang:

Ukendt

Ukendt

OB

I

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 60 kg/m ² AB6t flex	m ²	3.725		-	Modificeret Bitumen DS/EN 12591
2. Planfræsning i 20 mm/Tilslutningsfræsning	m ²	40		-	± 50%
Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl.					
3. asfaltmateriale GAB 0 type 16, i affræset bassin.	m ²	600		-	± 50%
4. Hævning af flydende kørebanedæksler	stk.	11		-	
5. Hævning af flydende rendestensriste	stk.	4		-	
6. Hævning af flydende stophaner	stk.	-	-	-	
7. Faste brøndringe ø600 at udskifte og hæve til færdig slidlagniveau	stk.	1		-	
<u>Reguleringspriser:</u> For mer - eller mindreforbrug af:					
8. AB6t flex	t	19		-	± 100%
Tilbudssum excl. moms				-	

Eventuelle forbehold: _____

den / - 2023

Entreprenør

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

Vejnavn: Vester Lemtorp, Lemvig

Længde (meter): **453**

Bredde (meter): **5,5**

Belyst: **Ja**

Udførselstidspunktet: **inden 1. oktober 2023**

Særlige forhold:

ÅDT:

Æ-10:

Underlag:

Kontrolomfang:

Ukendt

Ukendt

PÅ

I

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 80 kg/m ² GAB 0-16	m ²	2.492		-	Vejbitumen DS/EN 12591
2. Planfræsning i 30 mm/Tilslutningsfræsning	m ²	2.492		-	± 50%
3. Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl. asfaltmateriale GAB 0 type 16, i affræset bassin.	m ²	200		-	± 50%
4. 60 kg/m ² AB6t flex	m ²	2.492		-	Modificeret Bitumen DS/EN 12591
5. Hævning af flydende kørebanedæksler	stk.	-	-	-	
6. Hævning af flydende rendestensriste	stk.	-	-	-	
7. Hævning af flydende stophaner	stk.	-	-	-	
8. Faste brøndringe ø600 at udskifte og hæve til færdig slidlagniveau	stk.	-	-	-	
<u>Reguleringspriser:</u> For mer - eller mindreforbrug af:					
9. GAB 0 - 16	t	12		-	± 100%
10. AB6t flex	t	12		-	± 100%
Tilbudssum				-	excl. moms

Eventuelle forbehold: _____

_____ den / - 2023

Entreprenør

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

Vejnavn: Falkevej, Lemvig

Længde (meter): 148

Bredde (meter): 7

Belyst: Ja

Udførselstidspunktet: inden 1. oktober 2023

Særlige forhold:

ÅDT:

Æ-10:

Underlag:

Kontrolomfang:

Ukendt

Ukendt

PA

I

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 100 kg/m ² GAB 0 - 16	m ²	1.036		-	Vejbitumen DS/EN 12591
2. Planfræsning i 30 mm/Tilslutningsfræsning	m ²	1.036		-	± 50%
3. Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl. asfaltmateriale GAB 0 type 16, i affræset bassin.	m ²	200		-	± 50%
4. 60 kg/m ² AB6t flex	m ²	1.036		-	Modificeret Bitumen DS/EN 12591
5. Hævning af flydende kørebanedæksler	stk.	-	-	-	
6. Hævning af flydende rendestensriste	stk.	14		-	
7. Hævning af flydende stophaner	stk.	-	-	-	
8. Faste brøndringe ø600 at udskifte	stk.	4		-	
<u>Reguleringspriser:</u> For mer - eller mindreforbrug af:					
9. GAB 0 - 16	t	5		-	± 100%
10. AB6t flex	t	5		-	± 100%
Tilbudssum	excl. moms			-	

Eventuelle forbehold: _____

den / - 2023

Entreprenør

Lemvig Kommune

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

Vejnavn: Uglevej, Lemvig

Længde (meter): 200

Bredde (meter): 7

Belyst: Ja

Udførselstidspunktet: inden 1. oktober 2023

Særlige forhold:

ÅDT: Ukendt

Æ-10: Ukendt

Underlag: PA

Kontrolomfang: I

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 60 kg/m ² AB6t flex	m ²	1.400		-	Modificeret Bitumen DS/EN 12591
2. Planfræsning i 20 mm/Tilslutningsfræsning	m ²	1.400		-	± 50%
3. Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl. asfaltmateriale GAB 0 type 16, i affræset bassin.	m ²	150		-	± 50%
4. Hævning af flydende kørebanedæksler	stk.	-	-	-	
5. Hævning af flydende rendestensriste	stk.	11		-	
6. Hævning af flydende stophaner	stk.	1		-	
7. Faste brøndringe ø600 at udskifte og hæve til færdig slidlagniveau	stk.	2		-	
<u>Reguleringspriser:</u> For mer - eller mindreforbrug af:					
8. AB6t flex	t	7		-	± 100%
Tilbudssum excl. moms				-	

Eventuelle forbehold: _____

den / - 2023

Entreprenør

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

Vejnavn: Smedevej, Rom

Længde 1 (meter): **400**

Bredde 1 (meter): **4,5**

Længde 2 (meter): **210**

Bredde 2 (meter): **6**

Belyst: **Ja**

Udførselstidspunktet:

Særlige forhold:

ÅDT: **Ukendt**

Æ-10: **Ukendt**

Underlag: **OB**

Kontrolomfang: **I**

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 120 kg/m ² kombi, type 11t	m ²	3.060		-	Vejbitumen DS/EN 12591
2. Planfræsning i 20 mm/Tilslutningsfræsning	m ²	3.060		-	± 50%
Lokale fræsninger i 5 cm dybde, incl.					
3. asfaltmateriale GAB 0 type 16, i affræset bassin.	m ²	400		-	
4. Kombi 11t på stikveje med grus	t	7		-	
5. Hævning af flydende rendestensriste	stk.	6		-	
6. Hævning af flydende stophaner	stk.	-		-	
7. Faste brøndringe ø600 at udskifte og hæve til færdig slidlagniveau	stk.	6		-	
<u>Reguleringspriser:</u> For mer - eller mindreforbrug af:					
8. Kombi, type 11t	t	15		-	± 100%
Tilbudssum excl. moms				-	

Eventuelle forbehold: _____

den / - 2023

Entreprenør

Lemvig Kommune

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

Vejnavn: Kabbelvej, Lemvig
Længde (meter): **230** ADT: **Ukendt**
Bredde (meter): **5,8** Æ-10: **Ukendt**
Belyst: **Nej** Underlag: **OB**
Udførselstidspunktet: **2023** Kontrolomfang: **I**
Særlige forhold:

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 120 kg/m ² kombi, type 11t	m ²	1.334		-	Vejbitumen DS/EN 12591
2. Maskinopretning/Håndopretning	t	10		-	± 50%
3. Tilslutningsfræsning	m ²	50		-	± 50%
4. Kombi 11t på stikveje med grus	t	-	-	-	
<u>Reguleringspriser:</u> For mer - eller mindreforbrug af:					
5. Kombi type 11t	t	7		-	± 100%
Tilbudssum				-	
excl. moms					

Eventuelle forbehold: _____

_____ den / - 2023

Entreprenør

Lemvig Kommune

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

Vejnavn: Igergårdvej, Bækmarksbr

Længde (meter): **2928**

Bredde (meter): **4,5**

Belyst: **Nej**

Udførselstidspunktet: **2023**

Særlige forhold:

ÅDT:

Æ-10:

Underlag:

Kontrolomfang:

Ukendt

Ukendt

OB

I

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 120 kg/m ² kombi, type 11t	m ²	13.176		-	Vejbitumen DS/EN 12591
2. Maskinopretning/Håndopretning	t	15		-	± 50%
3. Tilslutningsfræsning	m ²	160		-	± 50%
4. Kombi 11t på stikveje med grus	t	7		-	
<u>Reguleringspriser:</u> For mer - eller mindreforbrug af:					
5. Kombi type 11t	t	66		-	± 100%
Tilbudssum				excl. moms	-

Eventuelle forbehold: _____

_____ den / - 2023

Entreprenør

Lemvig Kommune

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

Vejnavn: Hyldalvej, Bonnet

Længde (meter): **1360**

Bredde (meter): **4,4**

Belyst: **Nej**

Udførselstidspunktet: **2023**

Særlige forhold: **Skolebus**

ÅDT: **Ukendt**

Æ-10: **Ukendt**

Underlag: **OB**

Kontrolomfang: **I**

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 120 kg/m ² kombi, type 11t	m ²	5.984		-	Vejbitumen DS/EN 12591
2. Maskinopretning/Håndopretning	t	7		-	± 50%
3. Tilslutningsfræsning	m ²	16		-	± 50%
4. Kombi 11t på stikveje med grus	t	6		-	
<u>Reguleringspriser:</u> For mer - eller mindreforbrug af:					
5. Kombi	t	30		-	± 100%
Tilbudssum				excl. moms	-

Eventuelle forbehold: _____

_____ den / - 2023

Entreprenør

Lemvig Kommune

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

Vejnavn: Mullesgårdvej, Bonnet

Længde (meter): **1735**

Bredde (meter): **4,1**

Belyst: **Nej**

Udførselstidspunktet: **2023**

Særlige forhold: **Skolebus**

ÅDT: **Ukendt**

Æ-10: **Ukendt**

Underlag: **OB**

Kontrolomfang: **I**

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 120 kg/m ² kombi, type 11t	m ²	7.114		-	Vejbitumen DS/EN 12591
2. Maskinopretning/Håndopretning	t	22		-	± 50%
3. Tilslutningsfræsning	m ²	18		-	± 50%
4. Kombi 11t på stikveje med grus	t	9		-	
<u>Reguleringspriser:</u> For mer - eller mindreforbrug af:					
5. Kombi type 11t	t	36		-	± 100%
Tilbudssum				excl. moms	-

Eventuelle forbehold: _____

_____ den / - 2023

Entreprenør

Lemvig Kommune

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

Vejnavn: Nørtoftvej/Hedevej

Længde (meter): **3520**

Bredde (meter): **4,2**

Belyst: **Nej**

Udførselstidspunktet: **2023**

Særlige forhold: **Skolebus**

ÅDT: **Ukendt**

Æ-10: **Ukendt**

Underlag: **OB**

Kontrolomfang: **I**

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 120 kg/m ² GAB 0-16	m ²	14.784		-	Vejbitumen DS/EN 12591
2. Maskinopretning/Håndopretning	t	20		-	± 50%
3. Tilslutningsfræsning	m ²	100		-	± 50%
4. Kombi 11t på stikveje med grus	t	15		-	
<u>Reguleringspriser:</u> For mer - eller mindreforbrug af:					
5. Kombi type 11t	t	74		-	± 100%
Tilbudssum				excl. moms	-

Eventuelle forbehold: _____

_____ den / - 2023

Entreprenør

Lemvig Kommune

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

Vejnavn: Pinholtvej, Klinkby

Længde (meter): **1753**

Bredde (meter): **4**

Belyst: **Nej**

Udførselstidspunktet: **2023**

Særlige forhold: **Skolebus**

ÅDT: **Ukendt**

Æ-10: **Ukendt**

Underlag: **OB**

Kontrolomfang: **I**

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 120 kg/m ² kombi, type 11t	m ²	7.012		-	Vejbitumen DS/EN 12591
2. Maskinopretning/Håndopretning	t	22		-	± 50%
3. Tilslutningsfræsning	m ²	130		-	± 50%
4. Kombi 11t på stikveje med grus	t	16		-	
<u>Reguleringspriser:</u> For mer - eller mindreforbrug af:					
5. Kombi type 11t	t	35		-	± 100%
Tilbudssum				excl. moms	-

Eventuelle forbehold: _____

_____ den / - 2023

Entreprenør

Lemvig Kommune

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

Vejnavn: Sønderbyvej, Klinkby

Længde (meter): **4300**

Bredde (meter): **4**

Belyst: **Nej**

Udførselstidspunktet: **2023**

Særlige forhold: **Skolebus**

ÅDT: **Ukendt**

Æ-10: **Ukendt**

Underlag: **OB**

Kontrolomfang: **II**

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 120 kg/m ² kombi, type 11t	m ²	17.200		-	Vejbitumen DS/EN 12591
2. Maskinopretning/Håndopretning	t	50		-	± 50%
3. Tilslutningsfræsning	m ²	52		-	± 50%
4. Kombi 11t på stikveje med grus	t	9		-	
5. Hævning af flydende rendestensriste	stk.	1		-	
<u>Reguleringspriser:</u> For mer - eller mindreforbrug af:					
6. Kombi type 11t	t	86		-	± 100%
				-	
Tilbudssum			excl. moms		

Eventuelle forbehold:

den / - 2023

Entreprenør

Lemvig Kommune

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

Vejnavn: Mølgårdvej, Paris

Længde (meter): **3077**

Bredde (meter): **4**

Belyst: **Nej**

Udførselstidspunktet: **2023**

Særlige forhold:

ÅDT: **Ukendt**

Æ-10: **Ukendt**

Underlag: **OB**

Kontrolomfang: **I**

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 120 kg/m ² kombi, type 11t	m ²	12.308		-	Vejbitumen DS/EN 12591
2. Maskinopretning/Håndopretning	t	20		-	± 50%
3. Tilslutningsfræsning	m ²	28		-	± 50%
4. Kombi 11t på stikveje med grus	t	12		-	
<u>Reguleringspriser:</u> For mer - eller mindreforbrug af:					
5. Kombi type 11t	t	62		-	± 100%
Tilbudssum				excl. moms	-

Eventuelle forbehold: _____

_____ den / - 2023

Entreprenør

Lemvig Kommune

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

Vejnavn: Skovlundvej, Paris

Længde (meter): **1700**

Bredde (meter): **3,8**

Belyst: **Nej**

Udførselstidspunktet: **2023**

Særlige forhold:

ÅDT: **Ukendt**

Æ-10: **Ukendt**

Underlag: **OB**

Kontrolomfang: **I**

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 120 kg/m ² kombi, type 11t	m ²	6.460		-	Vejbitumen DS/EN 12591
2. Maskinopretning/Håndopretning	t	30		-	± 50%
3. Tilslutningsfræsning	m ²	10		-	± 50%
4. Kombi 11t på stikveje med grus	t	3		-	
<u>Reguleringspriser:</u> For mer - eller mindreforbrug af:					
5. Kombi type 11t	t	32		-	± 100%
Tilbudssum				excl. moms	-

Eventuelle forbehold: _____

_____ den / - 2023

Entreprenør

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

Vejnavn: Sti: Ballegårdvej-Uglevej

Længde 1 (meter): **222**

Bredde 1 (meter): **2**

Længde 2 (meter): **231**

Bredde 2 (meter): **1,8**

Belyst: **Ja**

Udførselstidspunktet: **inden 1. oktober 2023**

Særlige forhold:

ÅDT:

Æ-10:

Underlag:

Kontrolomfang:

Ukendt

Ukendt

Kombi og PA

I

Arbejdets betegnelse og art	Enhed	Mængde	Enhedspris kr.	Pris i alt kr.	Bemærkninger
1. 120 kg/m² kombi, type 11t	m²	444		-	Vejbitumen DS/EN 12591
2. 60 kg/m² AB6t flex	m²	416		-	Modificeret Bitumen DS/EN 12591
3. Tilslutningsfræsning	m²	25		-	± 50%
4. Hævning af flydende kørebanedæksler	stk.	-		-	
5. Hævning af flydende rendestensriste	stk.	-		-	
6. Hævning af flydende stophaner	stk.	1		-	
7. Faste brøndringe ø600 at udskifte og hæve til færdig slidlagniveau	stk.			-	
<u>Reguleringspriser:</u> For mer - eller mindreforbrug af:					
8. Kombi type11t	t	2		-	± 100%
9. AB6t flex	t	2	-	± 100%	
Tilbudssum				-	
excl. moms					

Eventuelle forbehold: _____

den / - 2023

Entreprenør